

СТАНДАРТНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до основи під полімерне покриття та на умови виконання робіт надаються такі вимоги:

1. Основа повинна відповідати вимогам СНіП/ДБН.
2. Верхня бетонна стяжка підлоги повинна мати міцність на стиск не менше 25 МПа, товщину та армування згідно проекту, але не менше 80 мм.
3. Поверхня повинна бути рівною, без тріщин, раковин, вибоїн і напливів. Перепад рівня поверхні підлоги не повинний перевищувати 4 мм на довжині 2 м, чи 2 мм на довжині 1 м.
4. На поверхні підлоги не повинно бути жирових, масляних та інших забруднень.
5. Поверхня підлоги повинна бути сухою. Вологість на глибині до 20 мм не повинна перевищувати 4 од.
6. Не припускається присутність у бетоні вапняних матеріалів.
7. Влаштування бетонної основи підлоги повинно бути завершено не пізніше, чим за 28 діб до початку робіт з влаштування полімерного покриття.
8. Температура поверхні підлоги на об'єкті не повинна опускатися нижче $+ 10^{\circ}$ С, а температура повітря не повинна опускатися нижче $+ 15^{\circ}$ С. Відносна вологість повітря повинна бути не вище 75 %. Температура основи повинна бути вище точки роси не менш ніж на 3° С.
9. В приміщеннях повинні бути влаштовані всі стіни, двері та вікна, які щільно зачиняються (для запобігання протягів, потрапляння природного та штучного бруду).
10. Приміщення повинні бути належно освітлені на період виконання робіт.
11. Приміщення повинні мати точки підключення електромережі 220 та 380В .
12. Приміщення повинні бути оснащені сантехнічними кранами для безперебійної подачі води до місця проведення робіт.
13. Не припускається попадання у приміщення атмосферних опадів та води на поверхню підлоги під час виконання «робіт» та в період полімеризації покриття.
14. До початку проведення «робіт» об'єкт повинний бути звільнений від устаткування, що заважає, і закритий для проникнення комах, гризунів, а також сторонніх осіб у процесі роботи, а також на період витримки (полімеризації) покриття 7 днів після його влаштування та підписання Акту приймання виконаних робіт.
15. Влаштування полімерних підлог проводиться після закінчення всіх зварювальних, монтажних та всіх видів опоряджувальних робіт у даному приміщенні.

При не відповідності основи чи «об'єкту» до окремих пунктів даних технічних вимог, між Сторонами приймається сумісне рішення стосовно досягнення, або максимального приближення основи чи «об'єкту» до даних технічних вимог та при необхідності з підписанням додаткової угоди.

«Об'єкт» вважається прийнятим Підрядником у роботу після досягнення, або максимального приближення основи чи «об'єкту» до всіх пунктів даного Додатку № 2.

Замовник:

Підрядник:
ТОВ «ІВ БУД»

Замовник _____

Директор _____ Іваніцький В. В.